

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY MUROWE			
1	KNR-W 4- d.1 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 OKNO 2.10*1.57	m ² m ²		
				3.297	
				RAZEM	3.297
2	KNR-W 4- d.1 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1.70*4+2*2.08+2*1.17)*1.50+2.5*1.50	m ² m ²		
				23.700	
				RAZEM	23.700
4	KNR-W 4- d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 3.16*4.17	m ² m ²		
				13.177	
				RAZEM	13.177
5	KNR-W 4- d.1 01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (1.84+2.20+1.20)*3.0	m ² m ²		
				15.720	
				RAZEM	15.720
6	KNR-W 4- d.1 01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (rozebranie ściany w celu wykonania otworu na nowe drzwi do gabinetu szczepień i nowe okienka) 0.9*2.35*0.38+2*0.80*0.60*0.40	m ³ m ³		
				1.188	
				RAZEM	1.188
7	KNR-W 4- d.1 01 0318-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek NP-140mm 2*1.30+4*1.20	m m		
				7.400	
				RAZEM	7.400
8	KNR-W 4- d.1 01 0318-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 12	szt. szt.		
				12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR-W 2- d.1 02 0129-07	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 6 cm 10*0.20*1.30	m ² m ²		
				2.600	
				RAZEM	2.600
10	KNR-W 4- d.1 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (zamurowanie otworu drzwiowego do gabinetu szczepień i otworu po oknie) 0.8*2.0*0.12+2.10*1.57*0.30	m ³ m ³		
				1.181	
				RAZEM	1.181
11	KNR-W 4- d.1 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 1.2*2.5*2	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4- d.1 01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (2*4.16+3.16*2-0.9)*2.0+5.0*1.0	m ² m ²		
				32.480	
				RAZEM	32.480
13	KNR-W 4- d.1 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (4.17+3.16+2.35)*1.50	m ² m ²		
				14.520	
				RAZEM	14.520
14	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 23.7*0.02+13.17*0.02+15.72*0.12+0.804	m ³ m ³		
				3.428	
				RAZEM	3.428
15	KNR 4-01 d.1 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2- d.1 17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mурowanych 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2- d.1 17 0206-01 analogia	Wentylatorki do łazienek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 5.0 km	m ³		
		3.43	m ³	3.430	
				RAZEM	3.430
19	KNR-W 2- d.1 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych(ZIELONYCH) na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (3.20+2.67+1.43)*3.0-3*0.6*2.0	m ²		
			m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
2		ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE			
20	KNR-W 2- d.2 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej. (2*4.17+2*2.60+2*3.16+4*1.20+1.84)*2.0-6*0.8*2.0+2.30*1.0	m ²		
			m ²	45.700	
				RAZEM	45.700
21	KNR-W 2- d.2 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		13.18	m ²	13.180	
				RAZEM	13.180
22	NNRNKB d.2 202 2808- 05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ANTYPOSLIZGOWYCH R 10 - na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 1.20*1.30*2+1.50*3.16+1.84*2.67	m ²		
			m ²	12.773	
				RAZEM	12.773
3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
23	KNR-W 2- d.3 02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 2*0.8*0.6	m ²		
			m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
24	KNR-W 2- d.3 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzzlokalowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR-W 2- d.3 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (do gabinetu szczepień) 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
26	KNR-W 2- d.3 02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone do WC z OTWORAMI lub z KRATKĄ 2*0.9*2.05+0.80*2.05	m ²		
			m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
27	KNR-W 2- d.3 02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.0*2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
4		MALOWANIE			
28	NNRNKB d.4 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		13.20	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
29	NNRNKB d.4 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*3.16+2*1.50+2*2.88+1.50+4*1.20+2*2.50)*1.0+2*1.5*2.50+5.0*1.0	m ²		
			m ²	38.880	
				RAZEM	38.880
30	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY+ŚCIANY 13.0+38.88	m ²		
			m ²	51.880	
				RAZEM	51.880
31	KNR-W 4- d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.0	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
32	KNR-W 4- d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 38.88	m ²		
			m ²	38.880	
				RAZEM	38.880
33	KNR-W 4- d.4 01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów -dodatkowa trzecia warstwa 51.88	m ²		
			m ²	51.880	
				RAZEM	51.880
5	WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ				
34	KNR 4-02 d.5 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 28.0	m		
			m	28.000	
				RAZEM	28.000
35	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 4- d.5 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 10.0*2.0	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
39	KNR-W 2- d.5 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej. 20.0	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
40	KNR-W 4- d.5 01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6*1.50	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
41	KNR-W 4- d.5 01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 50.0	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
42	KNR-W 4- d.5 01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
43	KNR-W 4- d.5 01 0327-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 9.0	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
44	KNR-W 4- d.5 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 59.0*0.15	m ²		
			m ²	8.850	
				RAZEM	8.850
45	KNR-W 4- d.5 01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR-W 2- d.5 15 0112-02 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzywa sztucznego (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia WODA ZIMNA 38.0	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR-W 2- d.5 15 0112-02 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia WODA CIEPŁA	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
48	KNR-W 2- d.5 15 0116-07 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia	szt.		
		6+2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
49	KNR 0-34 d.5 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		38+12	m	50.000	
				RAZEM	50.000
50	KNR-W 2- d.5 15 0132-03	Zawór odcinający instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4- d.5 02 0131-02 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2- d.5 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
53	KNR-W 2- d.5 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2- d.5 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
55	KNR-W 2- d.5 15 0143-01	Przepływowy podgrzewacz wody	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR-W 2- d.5 15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2- d.5 15 0230-05 analogia	Szafka pod umywalkę	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
58	KNR-W 2- d.5 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z deska sedesowa typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2- d.5 15 0233-03	Ustępy dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 2- d.5 02 1209-01anal.	Pochwyty w łazience dla niepełnosprawnych (umywalkowa 2 szt , przy wc 2 szt - jedna stojąca)	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
6		REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ			
61	KNR 4-02 d.6 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR-W 2- d.6 15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
63	KNR-W 2- d.6 15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
64	KNR-W 2- d.6 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 16.0	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
65	KNR-W 2- d.6 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6	podej. podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
7		WYKONANIE PRZYKANALIKA			
66	KNR-W 2- d.7 01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 7.0*1.0*0.80	m ³ m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
67	KNR-W 2- d.7 18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 7.0*0.30*0.15*2	m ³ m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
68	KNR-W 2- d.7 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
69	KNR-W 4- d.7 03 1004-20	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 100 mm 9+1	otw. otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
70	KNR-W 2- d.7 01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 7.0*1.0*0.80	m ³ m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
8		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
71	KNR-W 4- d.8 02 0413-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny kotła węglowego 1	kocioł kocioł	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 2- d.8 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
73	KNR-W 2- d.8 15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 26.0	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
74	KNR-W 2- d.8 15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 29.0	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
75	KNR-W 2- d.8 15 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
76	KNR 0-34 d.8 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 18.0+26.0	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
77	KNR 0-34 d.8 0101-02	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 29.0+18.0	m m	47.000	
				RAZEM	47.000