



- km 0+000 do km 0+049



istniejąca nawierzchnia z kostki



nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa	5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm	20 cm
warstwa odsączająca z piasku	15 cm

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B NIP : 864-106-14-42				Nr Rys. 3.2
Inwestor:	GMINA LIPNIK			
Temat:	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 540 w m. Kurów na odcinku o długości 180 mb. (dz. o nr ewid. 540 - obręb Kurów, gmina Lipnik)			
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			
Obiekt:	Faza: Dokumentacja Techniczna	Data: 06.2013		
	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Tadeusz Żak	167A/TBG/93	
Branża	Asystent Projektanta	mgr inż. Wojciech Dryś		