

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
E1	CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	2,070		
2	D-06.03.01	Ścinanie poboczy i skarp przyległych mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	775,00		
E2	CPV 45100000-8	ROBOTY ZIEMNE				
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - korytowanie	m3	3 358,22		
E3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY				
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	9 795,18		
5	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	8 595,18		
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - skład frakcyjny /kruszywo łamane o uziarnieniu 31,5-63 mm o gr. 15 cm oraz kruszywo łamane o uziarnieniu 4-31,5 mm o gr. 5 cm/	m2	8 595,18		
7	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm - CHODNIK + ZJAZDY	m2	1 200,00		
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 4-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - CHODNIK	m2	985,50		
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - skład frakcyjny /kruszywo łamane o uziarnieniu 31,5-63 mm o gr. 10 cm oraz kruszywo łamane o uziarnieniu 4-31,5 mm o gr. 5 cm/ - ZJAZDY	m2	214,50		
E4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE				
10	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową w ilości średnio 100 kg/m2	t	159,65		
11	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 16 W 50/70)	m2	6 820,38		
12	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 11 S 50/70)	m2	9 715,86		
E5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	D-06.03.01	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie	m3	200,00		
14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 4-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze	m2	1 682,50		

E6	CPV 45233280-5	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
15	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym	m2	79,60		
16	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	8,00		
17	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 900 mm), folia odbłaskowa II generacji	szt.	8,00		
18	D-07.06.08	Ustawienie barier ochronnych łańcuchowych (podwójne) o rozstawie słupków z rur stalowych co 1,5 m	m	25,00		
E7	CPV 45233000-0	ELEMENENTY ULIC				
19	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	904,00		
20	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	699,00		
21	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	985,50		
22	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce piaskowo-cementowej, spoiny wypełnione piaskiem - ZJAZDY	m2	214,50		

Wartość kosztorysu

PLN	NETTO
PLN	BRUTTO

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

[OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.](#)