



Lipnik 20.05.2014 r.

WYJAŚNIENIE nr 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w msc. Kurów".

znak ZP.271.6.2014

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

Pyt nr 1

Dotyczy wyjaśnienia nr 1 do SIWZ – kanalizacja Kurów

Upzejmie informujemy, że udzielone odpowiedzi nie dają możliwości rzetelnej wyceny.

Nie można dokonać wyceny KT zgodnie z przedmiarem, gdyż w przedmiarze zapisano cyt „rurociągi tłoczne o sr. Zewn. 90,75,i 63 „, podając długość 1717 mb

Nie określono ile jest rurociągów PE 90 ile 75 a ile 63.

Ponadto w projekcie nie występuje rurociąg PE 75 a występują rurociągi Dz 110,90,63

Które przyjąć do wyceny i w jakich ilościach

Odp. Nr 1 do wyceny należy przyjąć wielkości z przedmiaru robót w rozbięciu na ilości 1419 mb śr. 90Pe , 207 mb śr. 75PE, 91 mb śr. 63PE.

Pyt nr 2

Proszę podać długość I przekrój kabla od układu pomiarowego do układu sterującego pompowni.

Proszę również o informację czy Zamawiający dysponuje stosownym projektem. – brak w załącznikach do SIWZ.

Odp. 2

Przekrój kabla należy dostosować do mocy pomp zaprojektowanych na poszczególnych pompowniach.

Zamawiający nie posiada w/w projektów.

Z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński

Zastępca Wójta Gminy