



Lipnik 21.05.2014 r.

WYJAŚNIENIE nr 6

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w msc. Kurów".

znak ZP.271.6.2014

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

Pyt nr 1

Proszę o potwierdzenie iż zasypanie wykopu po budowie kanalizacji sanitarnej zgodnie z zapisem pozycji przedmiaru - sieci kanalizacyjne 19 d. 1.1.3 nastąpi w całości kruszywem zakupionym przez wykonawcę.(zasypanie kamieniem lub piaskiem całego wykopu)

Z związku z powyższym czy nie zmieni się zapis w pozycji nr 15 d1.1.3 przedmiaru robót „ Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,6m³ w gr kat III-IV z transportem urobku na odle. Do 1 km sam. Samowyladowczymi „

Odp 1.

w/w pozycję przedmiary należy zastąpić zapisem iż zasypanie wykopu nastąpi gruntem rodzimym.

Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych sypcharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III i IV

Zасыпки i obsypki zostały ujęte w pozycji 25 d 1.1.5

Zamawiający informuje iż pozycję nr 15 d 1.1.3 należy zamienić na „roboty ziemne na odkład wykonane koparkami podsiębiernymi”

Nie należy przyjmować do kalkulacji odwozu transportu urobku.

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy