

EGZ NR 3

STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE
ul. Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
-B-

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE do zgłoszenia budowy w oparciu o art. 30 ust.1 Prawa Budowlanego

**TEMAT : ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
- WYKONANIE MAŁEJ INFRASTRUKTURY
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ w Lipniku**

ADRES : działka Nr 74/1 i 75/4 w Lipniku gm. Lipnik

INWESTOR : GMINA LIPNIK z/s w Lipniku 27-540 Lipnik

inż. Maria Bednarz
Upr. bud. Nr 701/21/83 do kierowania
nadzorowania nad robotami budowlanymi
i projektowanie rozwiązań
architektoniczno-konstrukcyjnych
w ograniczonym zakresie
Czł. Izby SWK/BO/1917/02

Projektant : inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : listopad 2012 r

Urząd Miejski w Opatowie
ul. Wolności 17
27-500 Opatów
- B -

Opracowanie zawiera:

- Część opisowa

- strona tytułowa

- opis techniczny

- Część graficzna

01 – Projekt zagospodarowania działki nr 74/1 i 75/4 / skala 1:1000 /

02 – Szczegółowy rzut zagospodarowania terenu / skala 1:250 /

03 – Przekrój konstrukcyjny placu manewrowego z kostki betonowej gr. 8cm / skala 1:10 /

04 – Przekrój konstrukcyjny ciągu pieszego z kostki betonowej gr. 6 cm / skala 1:10 /

05 – Przekrój konstrukcyjny ciągu jezdni z płyt ażurowych gr. 10 cm / skala 1:10 /

Załączniki :

TEREN REKREACYJNY

Załącznik Nr 1 - Betonowy stół z ławkami , z oparciem

Załącznik Nr 2 – Stół betonowy z siedziskami bez oparcia (z planszą do gry w chińczyka)

Załącznik Nr 3 – Betonowy kosz na śmieci

Załącznik Nr 4 – Pergola z siedziskiem

Załącznik Nr 5 – Ogródzenie panelowe – schemat

OPIS TECHNICZNY

do wykonania projektowanego zakresu robót

1. Przedmiot inwestycji i stan istniejący

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja na **WYKONANIE MAŁEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ** na działkach nr ewid. 74/1 i 75/4 w miejscowości Lipnik gm. Lipnik. Na terenie działek znajduje się budynek OSP w Lipniku, budynek gospodarczy i amfiteatr. Teren jest uzbrojony w przyłącze gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego opracowania.
Mapa geodezyjna sytuacyjno – wysokościowa skala 1: 1000

3. Lokalizacja inwestycji

Działka o numerze ewidencyjnym 74/1 ; 75/ 4 w miejscowości Lipnik gm. Lipnik.

4. Rozwiązania architektoniczno – budowlane

4.1. Dane ogólne :

Podczas wykonywania robót planuje się wykonać :

- utwardzenie terenu w obrębie budynków kostką betonową gr 8 cm lub 6 cm na podbudowie z kruszyw.
- utwardzenie terenu płytami ażurowymi na podbudowie z kruszyw.
- wykonanie miejsca rekreacyjnego,
- ogrodzenie terenu rekreacyjnego.

4.2. Roboty przewidziane w trakcie prowadzenia robót

4.2.1. Utwardzenie terenu w obrębie budynku

Projektuje się utwardzenie dojazdu i placu manewrowego w obrębie budynku gospodarczego kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie.

Podbudowa :

Podbudowę stanowią następujące warstwy (od dołu) :

- Warstwa piasku gr. 15cm
- Warstwa tłucznia o frakcji 16-31mm gr. 15cm
- Warstwa grysłu o frakcji 4-7mm gr. 5cm
- Podesypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Nawierzchnia :

Nawierzchnię utwardzenia terenu stanowi kostka betonowa gr. 8cm zwieńczona na bocznych powierzchniach krawężnikiem drogowym 15×30cm układanym pionowo na ławach betonowych z betonu B15 oraz krawężnikami najazdowymi 15x22cm.

Od nawierzchni z kostki betonowej w kierunku amfiteatru planuje się wykonać nawierzchnię z płyt ażurowych na podbudowie jak wyżej lecz bez podesypki cementowo- piaskowej a w kierunku budynku głównego Gminy chodnik z kostki betonowej 6cm na podbudowie cementowo-piaskowej z obrzeżami betonowymi 6*30*100cm.

Przy budynku OSP od strony północnej planuje się wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm na podesypce cementowo-piaskowej i obrzeża betonowe 6*30*100cm.

4.2.2. Miejsce rekreacyjne

Za budynkiem OSP, pomiędzy placem manewrowym a rowem melioracyjnym planuje się wykonać dowieszenie ziemi urodzajnej, wyrównanie terenu, posianie humusu i trawy oraz ustawienie wyposażenia :

Wypożyczenie miejsca rekreacyjnego

- betonowy kosz na śmieci 16 l. – 1szt.
- betonowy stół z siedziskami (bez oparcia) (z blatem do chłodziarza) w komplecie ,
- pergola drewniana z siedziskiem ,
- betonowy stół z ławkami (z oparciem) w komplecie .

4.2.3. Ogrodzenie miejsca rekreacyjnego :

Projektuje się ogrodzenie systemowe panelowe z prętów stalowych $\varnothing 5,0$ mm .
Szerokość paneli ogrodzeniowych wynosi 2,50 m , wysokość 1,25 m . Słupki z profili zamkniętych 40*60 *2 mm montowane do fundamentów łącznikowych .
Pomiędzy słupkami podmurówka systemowa wys. 20 cm wg wzoru uzgodnionego z Inwestorem
Wszystkie elementy ogrodzenia winny być ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL uzgodnionym z Inwestorem .

4.2.4. Budowa fontanny

Na terenie działki nr ewid. 75/4 obok amfiteatru znajduje się klomb o średnicy 3,5m .
Planuje się ustawienie w jego miejsce prefabrykowanej fontanny o średnicy 7,0 m .
Rodzaj , kształt obudowy i dysze należy uzgodnić z Inwestorem .


4.2.5. Po wykonaniu poszczególnych elementów zagospodarowania przyległy teren należy doprowadzić do należytego wyglądu **obsiać trawą i posadzić drzewa i krzewy.**

UWAGA :

Roboty objęte opracowaniem należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi , normami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót .

Opracowała:

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83



STANOWISKO PORADNICTWA
PAI
ul. Sienkiewicza 17
40-030 Lipnik
-B

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : **ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - WYKONANIE MAŁEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ w Lipniku**

ADRES : **działka Nr 74/1 i 75/4 w Lipniku gm. Lipnik**

INWESTOR : **GMINA LIPNIK z/s w Lipniku 27-540 Lipnik**

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie utwardzenia terenu , wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego , ustawienie pergoli , stołów , ławek itp. oraz obsianie terenu trawą i wykonanie nasadzeń krzewów .


W trakcie prowadzenia robót nie będą występowały roboty szczególnie niebezpieczne . Sposób przeprowadzenia robót powinien określić Kierownik Robót w uzgodnieniu z pracownikami i Inwestorem.

Pozostałe roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania roboty oraz ogólnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robót , budowa powinna być oznakowana tablicami ostrzegawczymi .

Na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń dojazd środków komunikacyjnych może odbywać się drogą asfaltową przylegającą do działki .

Opracowała:



inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatoku
ul. Ryńska 100 27-500 Opatok
27-500 Opatok
- B -

Sandomierz listopad 2012 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oświadczam , że wykonane przeze mnie dokumenty do zgłoszenia zadania : ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - WYKONANIE MAŁEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ w Lipniku , zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83