

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233200-1	UTWARDZENIE TERENU			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm (pod ciąg pieszo-jezdny i pod			
	0101-02	utwardzenie-z płyt ażurowych zbrojonych 600*400*100mm)	m ²	228,200	
		152,0+32,0*1,60+5,0*5,0			
				RAZEM	228,200
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm (pod plac manewrowy)			
	0101-02		m ²	176,000	
		0,5*(7,0+15,0)*16,0			
				RAZEM	176,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (pod chodnik)			
		25,50+21,0	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po za-	m ²		
d.1	0106-03	gęszczeniu			
	0106-04		m ²	404,200	
		152,0+176,0+76,20			
				RAZEM	404,200
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o frakcji 16-31,5 mm ,	m ²		
d.1	0114-05	o grubości po zagęszczeniu 15 cm			
		328,0+76,20	m ²	404,200	
				RAZEM	404,200
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o frakcji 4-7 mm , o	m ²		
d.1	0114-07	grubości po zagęszczeniu 5 cm			
		404,20	m ²	404,200	
				RAZEM	404,200
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm	m ²		
d.1	0105-07	grubość warstwy po zagęszczeniu			
	0105-08		m ²	328,000	
		152,0+176,0			
				RAZEM	328,000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowe - z betonu B 15	m ³		
d.1	0402-03				
		(2*38,0-15,0)*0,30*0,32	m ³	5,856	
				RAZEM	5,856
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-	m		
d.1	0403-03	mentowo-piaskowej			
		2*38,0-15,0+19,0+7,0	m	87,000	
				RAZEM	87,000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe NAJAZDOWE o wymiarach 18*22*100 cm na pod-	m		
d.1	0403-03	sypce cementowo-piaskowej			
		2*4,0+15,0	m	23,000	
				RAZEM	23,000
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.1	0407-05	wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
		34,70+21,5+6,5	m	62,700	
				RAZEM	62,700
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej , grubość 8 cm na podsypce	m ²		
d.1	0511-03	cementowo-piaskowej (KOLOROWA)			
		164,0	m ²	164,000	
				RAZEM	164,000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej , grubość 8 cm na podsypce	m ²		
d.1	0511-03	cementowo-piaskowej (SZARA)			
		164,0	m ²	164,000	
				RAZEM	164,000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0511-02	mentowo-piaskowej (KOLOROWA)			
		21,0+25,50	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt betonowych , ażurowych , zbrojonych gr. min. 10 cm	m ²		
d.1	0309-05				
	analogia		m ²	76,200	
		76,20			
				RAZEM	76,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-01 d.1 0510-01 analogia	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		76,20	m ²	76,200	
				RAZEM	76,200
17	KNR-W 2-01 d.1 0510-02 analogia	Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5	m ²		
		76,20	m ²	76,200	
				RAZEM	76,200
18	KNR 2-21 d.1 0401-02	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		76,20	m ²	76,200	
				RAZEM	76,200
2 45212140-9 MIEJSCE REKREACYJNE					
19	KNR-W 2-01 d.2 0208-05 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km DOWIEZIENIE ZIEMI URODZAJNEJ 290,0*0,10	m ³		
			m ³	29,000	
				RAZEM	29,000
20	KNR 2-21 d.2 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 290,0*0,10	m ³		
			m ³	29,000	
				RAZEM	29,000
21	KNR-W 2-01 d.2 0510-01 analogia	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		290,0	m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
22	KNR-W 2-01 d.2 0510-02 analogia	Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5	m ²		
		290,0	m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
23	KNR 2-23 d.2 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 290,0	m ²		
			m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
24	KNR 2-21 d.2 0302-06	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; WYS. DRZEW MIN 1,8 m 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
25	KNR 2-21 d.2 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m ROŻE I INNE KRZEWY - WYSOKOŚĆ KRZEWOW min. 0,80 m 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNR 2-21 d.2 0323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m WYS.DRZEW min. 1,5m 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27	KNR 2-21 d.2 0323-02	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m WYS. KRZEWOW min. 0,80m 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
28	KNR 2-23 d.2 0306-02 analogia	Betonowy stolik rekreacyjny o wym minimum 0,85*0,85 m , wys.76 cm , z czterema siedziskami bez oparcia (siedziska z listew z tworzywa sztucznego) z wibrowanego betonu B 30 , zbrojonego fi 8 , blat szlifowany i impregnowany specjalnym lakierem (do wkopania w grunt) Z BLATEM DO GRY W CHINCZYKA 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-23 d.2 0306-02 analogia	Betonowy stolik rekreacyjny o wymiarach minimum 0,80*1,80 wys.76,0 z wibrowanego betonu B 30 , zbrojonego fi 8 , blat szlifowany i impregnowany specjalnym lakierem (do wkopania w grunt) z ławkami z oparciem (siedziska i oparcie z listew z tworzywa sztucznego)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-22	Pergola z siedziskiem szer. 4,50 m wys. 2,10 - szt 1	m		
d.2	0603-05				
	analogia				
		(2*2,10+4,50+3,10)*2	m	23,600	
				RAZEM	23,600
31	KNR 2-23	Betonowy kosz na śmieci 26 1	szt.		
d.2	0306-02				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45342000-6	OGRODZENIE DZIAŁKI			
33	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.	dół.		
d.3	0308-06	gruntu III)			
		102	dół.	102,000	
				RAZEM	102,000
34	KNR-W 2-19	Montaż słupków ogrodzeniowych 60*40 wys.2,0m z systemu panelowego	kpi.		
d.3	0134-03	;w fundamencie łącznikowym			
	analogia				
		102	kpi.	102,000	
				RAZEM	102,000
35	KNR-W 2-02	Osadzenie przęsła z panela z drutu 5mm, oczko 50*200 i podmurówki	m ²		
d.3	1805-11	systemowej wys. 20 mm ; panele o wym 250*125-101szt;			
	analogia				
		101,0*1,25	m ²	315,12	
				RAZEM	315,12
36	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.3	0505-01				
		260,0*1,5	m ²	390,000	
				RAZEM	390,000
37	KNR 2-21	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.3	0401-02				
		1390,0	m ²	390,000	
				RAZEM	390,000