


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A
INWENTARYZACJA
SKALA 1:200



C	DACH	
	2x papa na lepiku	
	Płytki korytkowe	10,0 cm
	Pustka powietrzna niewentylowana	
	Gładź cementowa	2,0 cm
	Styropian	4,0 cm
	1x papa na lepiku	60,0 cm
A	Płyta stropowa	24,0 cm
	PODŁOGA	
	Płytki gresowe na zaprawie klejowej	2,0 cm
	Jastrych cementowy	4,0 cm
	1x papa na lepiku	
	Gruzobeton	10,0 cm
	Grunt rodzimy zagęszczony	10,0 cm
B	Opierzenie ścian	
	Płytki gresowe na zaprawie klejowej	2,0 mm
	Jastrych cementowy	4,0 cm
	Styropian	4,0 cm
	1x papa asfaltowa na lepiku	
	Płyta stropowa	24,0 cm
	Tynk cementowo - wapienny	2,0 cm

INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik		SKALA: 1:100 STADIUM: PB	SPiN^B 5I	
TEMAT PROJ.: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚWIATOWEGO				
OBJEKT/ADRES: Lipnik 23 27-540 Lipnik dz. nr ewid. 353				
TEMAT RYS.: PRZEKRÓJ PIONOWY- INWENTARYZACJA				
BRNZA/FUNKCJA:		IMIE I NAZWISKO	UPR. BUD.:	DATA: 02.2014
PROJEKTOWAŁ		ANDRZEJ ZIELONKA	162/83; 257-8/93	
SPRAWDZIŁ		----	----	