




RZUT PODDASZA  
SKALA 1:100



E	STROP PODDASZA		
	Jedna drewniana	26,0 cm	
	2 x Płyta GKF	2,4 cm	
D	DACH		
	Blachodachówka	3,0 cm	
	Lalaj drewniana 3,0x5,0	3,0 cm	
	Folia paropiecznikowa	0,2 cm	
	Konkretyt drewniana 3,0x5,0 mm	3,0 cm	
	Wetna mineralna pomiędzy płytami	2,4 cm	
	2 x Płyta GKF	2,4 cm	
A	PODŁOGA PARTERU		
	Płytki gresowe na zaprawie Mieszej	2,0 cm	
	Jasny cementowy	4,0 cm	
	1x papa na lepku	1,0 cm	
	Guzobeton	10,0 cm	
	Główny izolacyjny zabezpieczony	10,0 cm	
B	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY		
	Płytki gresowe na zaprawie Mieszej	2,0 mm	
	Jasny cementowy	4,0 cm	
	Stropocian	6,0 cm	
	1x papa asfaltowa na lepku	1,0 cm	
	Płyta stropowa	24,0 cm	
	Tynk cementowo - wapienny	2,0 cm	
C	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY		
	Płytki gresowe na zaprawie Mieszej	2,0 mm	
	Jasny cementowy z zarzynami siatki	4,0 cm	
	Stropocian	6,0 cm	
	Folia PE	0,2 mm	
	Płyta stropowa	24,0 cm	
	Tynk cementowo - wapienny	2,0 cm	

WZKŁAD: Gmina Lipnik Lipnik 20 Lipnik 20 Lipnik 20		SKALA: 1:100 STADIUM: PB			
TYTUŁ PRACI: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚWIATOWEGO				RYSUNKI:  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; text-align: center; font-size: 24px;">6A</div>	
WYKONACIEL: Lipnik 23 27-50 Lipnik dz. nr ewid. 353					
TYTUŁ RYS.: PRZERZKOJE PIONOWE				DATA: 02.2014	
BRZĄDZANOWICZ:		IME I NAZWISKO		UPR. BUD.:	
PROJEKTOWAŁ		ZBIGNIEW DOKTOROW		227/KJ.72	
SPRAWDZIŁ:		ANDRZEJ PAJERZ		110/90 Wł	
PODPIS:					