

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		kosztorys uzupełniający dozapytan przetargowych			
1	NNRNKB	(okna oddymijające FSPP1 78X'120 , pow.czynna 2x0.53	m2		
d.1	202 1026-04	m2, geometryczna 2x0.9			
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-17	Czerpnie dachowa 440x820 wraz z podstawa dachowa	szt.		
d.1	0147-05	440x820 , przejściem szczelnym i wyrzutnia ścienna			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-17	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 300 mm	szt.		
d.1	0140-02				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25	m		
d.1	0104-03	mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
5	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr. 10 cm	m3		
d.1	1201-01				
		20,83 * 0,1	m3	2,083	
				RAZEM	2,083
6	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji	m2		
d.1	0604-02	drewnianej			
		979,52	m2	979,520	
				RAZEM	979,520
7	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z	m2		
d.1	202 2702-01	wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm			
		606,68	m2	606,680	
				RAZEM	606,680
8	KNR-W 2-16	ocieplenie wełna mineralna całej powierzchni dachu	m2		
d.1	0205-01	nadbudowy oraz dachu rozbudowy gr. 15 cm			
		946,06	m2	946,060	
				RAZEM	946,060
9	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów	m2		
d.1	0505-03	prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - podprzybitka			
		117,62	m2	117,620	
				RAZEM	117,620

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		kosztorys uzupełniający dozapytan przetargowych					
1 d.1	NNRNKB 202 1026- 04	(okna oddymijające FSPP1 78X'120 , pow.czynna 2x0.53 m2, geometryczna 2x0.9	m2	2,000			
2 d.1	KNR 2-17 0147-05	Czerpnie dachowa 440x820 wraz z podstawa dachowa 440x820 , przejściem szczelnym i wyrzutnia ścienna	szt.	2,000			
3 d.1	KNR 2-17 0140-02	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 300 mm	szt.	2,000			
4 d.1	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	60,000			
5 d.1	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr. 10 cm	m3	20,83 * 0,1 = 2,083			
6 d.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2	979,520			
7 d.1	NNRNKB 202 2702- 01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2	606,680			
8 d.1	KNR-W 2- 16 0205-01	ocieplenie wełna mineralna całej powierzchni dachu nadbudowy oraz dachu rozbudowy gr. 15 cm	m2	946,060			
9 d.1	KNNR 2 0505-03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - podprzybitka	m2	117,620			
Razem dział: kosztorys uzupełniający dozapytan przetargowych							
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							