

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,250
	W1	250*0,001	km	0,250	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - USUNIĘCIE NAMUŁU - w celu oczyszczenia istniejącej nawierzchni i uzyskania pierwotnej szerokości korpusu drogi, + KORYTOWANIE pod przykrawędziowe odtworzenie ubytków nawierzchni wraz z warstwami podbudowy	m3		116,25
	W1 - korytowanie pod przykrawędziowe odtworzenie ubytków nawierzchni wraz z warstwami podbudowy	250*0,35*2*0,25	m3	43,75	
	W2 - usunięcie namułu	250*2,90*0,10	m3	72,50	
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		900,00
	W1	250*3,60	m2	900,00	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2		175,00
	W1 - korytowanie pod przykrawędziowe odtworzenie ubytków nawierzchni wraz z warstwami podbudowy	250*0,35*2	m2	175,00	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - skład frakcyjny /kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm/	m2		175,00
	W1 - korytowanie pod przykrawędziowe odtworzenie ubytków nawierzchni wraz z warstwami podbudowy	250*0,35*2	m2	175,00	
6	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. nie mniej niż 20 cm	m3		180,00
	W1	250*3,60*0,20	m3	180,00	
E2	CPV 45233320-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70)	m2		775,00
	W1	250*3,10	m2	775,00	
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70)	m2		750,00
	W1	250*3,00	m2	750,00	
E3	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej	m2		230,00
	W1	250*2*0,30	m2	230,00	