

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 337016 T Leszczków - Lipówka na odcinku 836 mb. od km 0+000 do km 0+836
(dz. o nr ewid. 270 – obręb Leszczków; Gmina Lipnik)

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,836
	W1	836*0,001	km	0,836	
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		3 025,08
	W1	836*3,6+2*0,215*6*6	m2	3 025,08	
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - USUNIĘCIE NAMUŁU w celu oczyszczenia istniejącej nawierzchni i uzyskania pierwotnej szerokości drogi	m3		302,51
	W1	(836*3,6+2*0,215*6*6)*0,10	m3	302,51	
4	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. nie mniej niż 20 cm	m3		605,02
	W1	(836*3,6+2*0,215*6*6)*0,20	m3	605,02	
E2	CPV 45233320-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70)	m2		2 607,08
	W1	836*3,10+2*0,215*6*6	m3	2 607,08	
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70)	m2		2 523,48
	W1	836*3,00+2*0,215*6*6	m3	2 523,48	
E3	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej	m2		501,60
	W1	836*2*0,3	m2	501,60	