

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 337016 T Leszczków - Lipówka na odcinku 836 mb.  
od km 0+000 do km 0+836 (dz. o nr ewid. 270 – obręb Leszczków; Gmina Lipnik)

| Lp.       | Podstawa              | Opis   | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót | Wartość |
|-----------|-----------------------|--|-----|-------------|------------------|---------|
|           |                       |  |     |             | [PLN]            | [PLN]   |
| 1         | 2                     | 3  | 4   | 5           | 6                | 7       |
| <b>E1</b> | <b>CPV 45233320-8</b> | <b>Fundamentowanie dróg</b>  |     |             |                  |         |
| 1         | D-01.01.01            | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym  | km  | 0,836       |                  |         |
| 2         | D-04.01.01            | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV   | m2  | 3 025,08    |                  |         |
| 3         | D-02.01.01            | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - USUNIĘCIE NAMUŁU w celu oczyszczenia istniejącej nawierzchni i uzyskania pierwotnej szerokości drogi | m3  | 302,51      |                  |         |
| 4         | D-04.08.05            | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. nie mniej niż 20 cm  | m3  | 605,02      |                  |         |
| <b>E2</b> | <b>CPV 45233220-7</b> | <b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>  |     |             |                  |         |
| 5         | D-05.03.05b           | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70)   | m2  | 2 607,08    |                  |         |
| 6         | D-05.03.05a           | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70)   | m2  | 2 523,48    |                  |         |
| <b>E3</b> | <b>CPV 45233320-8</b> | <b>Fundamentowanie dróg</b>  |     |             |                  |         |
| 7         | D-04.04.02            | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej  | m2  | 501,60      |                  |         |

Wartość kosztorysu

PLN NETTO  
PLN BRUTTO