

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 337015 T Pęcławice - Lipówka na odcinku 730 mb. od km 1+766 do km 2+496
(dz. o nr ewid. 226 – obręb Leszczków; Gmina Lipnik)

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,730
	W1	(2496-1766)*0,001	km	0,730	
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		2 935,48
	W1	730*4,0+2*0,215*6*6	m2	2 935,48	
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - USUNIĘCIE NAMUŁU w celu oczyszczenia istniejącej nawierzchni i uzyskania pierwotnej szerokości drogi	m3		293,55
	W1	(730*4,0+2*0,215*6*6)*0,10	m3	293,55	
4	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. nie mniej niż 20 cm	m3		587,10
	W1	(730*4,0+2*0,215*6*6)*0,20	m3	587,10	
E2	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70)	m2		2 278,48
	W1	730*3,10+2*0,215*6*6	m3	2 278,48	
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70)	m2		2 205,48
	W1	730*3,00+2*0,215*6*6	m3	2 205,48	
E3	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej	m2		730,00
	W1	730*2*0,5	m2	730,00	