

Przedmiar

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Roboty ziemne				
1.1	KNR-W 2-01 212-06	Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiębiornymi o.40 m3 na odkład w gruncie kat III	m2	33,70	
1.2	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10m na gruncie kat. I-III.	m3	20,30	
				RAZEM	
2	Montaż zbiornika				
2.1	KNR-W 2-18 0511 02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr 15 cm.	m3	1,33	
				RAZEM	
2.2	KNR-W 2-18 0511-02	Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew 160 mm	m	4,60	
				RAZEM	
2.3	KNR-W 2-18 0513-05	Montaż zbiornika na nieczystości ciekłe opoj. 9,8m3	stud.	1,00	
				RAZEM	