

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej nr 337026 T Małżyn - Łownica na odcinku 1450 mb od km 1+818 do km 3+268

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym	km		1,450
	W1	1450*0,001	km	1,450	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		1 188,50
	W1 - ścięcie istniejących zawyżonych poboczy/przyległych skarp	1150*2*0,30*0,20+500*2*0,50*1,00	m3	638,00	
	W2 - usunięcie wierzchniej warstwy darniny	1150*3,00*0,05	m3	172,50	
	W-3 - korytowanie	300*3,60*0,35	m3	378,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		5 220,00
	W1	1450*3,60	m2	5 220,00	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		1 080,00
	W1 - od km 2+968 do km 3+268	300*3,60	m2	1 080,00	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		1 080,00
	W1 - od km 2+968 do km 3+268	300*3,60	m2	1 080,00	
6	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		828,00
	W1 - od km 1+818 do km 2+968	1150*3,60*0,20	m3	828,00	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70)	m2		4 495,00
	W1	1450*3,10	m2	4 495,00	
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70)	m2		4 350,00
	W1	1450*3,00	m2	4 350,00	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze	m2		870,00
	W1	2*1450*0,30	m2	870,00	
10	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową	m2		870,00
	W1	2*1450*0,30	m2	870,00	
11	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		870,00
	W1	2*1450*0,30	m2	870,00	