

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Uzupełnienie brakującego oświetlenia drogowego w m.Kaczyce zasilanie ze stacji 1.</b>					
1	KNNR 5 d.10905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm <sup>2</sup> 0.157	km.pr zew. km.pr zew.	0.157	
				RAZEM	0.157
2	KNNR 5 d.10902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak wieszakowy 4	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 d.11002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.11004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.11003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 1	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.10906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.10906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych- bezpiecznik słupowy 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.10605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III 20	m  m	  20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNNR 5 d.10606-04	Uziomy ze stali profilowanej ocynkowanej o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.11304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.11304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.11304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000