

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Uzupelnienie brakujacego oswietlenia drogowego w m.LIPNIK (zasilanie z sieci nn GS)					
1	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 2x35 mm ² 0.543	km.pr zew. km.pr zew.	0.543	
				RAZEM	0.543
2	KNNR 5 d.1 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak wieszakowy 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych- bezpiecznik słupowy 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 d.1 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNNR 5 d.1 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej ocynkowanej o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000