

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 448 na odcinku 800 mb. od km 0+000 do km 0+800

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym	km		0,800
	W1	800*0,001	km	0,800	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		186,00
	W1 - ścięcie poboczy	250*2*0,3*0,10	m3	15,00	
	W2 - usunięcie wierzchniej warstwy darniny	(0,5*(3,60+3,10)*20+530*3,10)*0,10	m3	171,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1 860,00
	W1 - pobocze	250*2*0,3	m2	150,00	
	W1 - jezdnia	0,5*(3,60+3,10)*20+530*3,10	m2	1 710,00	
4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		342,00
	W1	(0,5*(3,60+3,10)*20+530*3,10)*0,20	m3	342,00	
5	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo-żwirową (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	t		39,52
	W1 - jezdnia	(2*0,215*6*6+250*3,10)*2,50*0,02	t	39,52	
6	D-05.03.26	Ułożenie warstwy pośredniej z geosynteptyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m	m2		790,48
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+250*3,10	m2	790,48	
E3	CPV 45233320-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		2 387,48
	W1	2*0,215*6*6+250*3,10+0,5*(3,10+2,90)*20+530*2,90	m2	2 387,48	
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		2 307,48
	W1	2*0,215*6*6+250*3,00+0,5*(3,00+2,80)*20+530*2,80	m2	2 307,48	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - pobocze	m2		318,00
	W1	2*(250*0,30+0,5*(0,30+0,15)*20+530*0,15)	m2	318,00	
10	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		480,00
	W1	2*800*0,30	m2	480,00	