

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 337031T Słoptów – Kurów
na odcinku 140 mb. od km 1+330 do km 1+470

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,140
	W1	140*0,001	km	0,140	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		91,00
	W1 - usunięcie wierzchniej warstwy darniny	140*6,5*0,10	m3	91,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		910,00
	W1	140*6,5	m2	910,00	
4	D-04.08.05	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, i średniej grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		273,00
	W1	140*6,5*0,30	m3	273,00	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		714,00
	W1	140*5,10	m2	714,00	
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		700,00
	W1	140*5,00	m2	700,00	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
7	D-04.04.02	Wykonanie ulepszenia poboczy gruntowych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2		210,00
	W1	2*140*0,75	m2	210,00	
8	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego oraz uzupełnienie gruntem nasypowym pod konstrukcje poboczy (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		140,00
	W1	2*140*0,50	m2	140,00	