

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 337023T Włostów – Swojków
na odcinku 1256 mb od km 0+000 do km 1+256

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym	km		1,256
	W1	1256*0,001	km	1,256	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		1 058,75
	W1 - jezdnia	(250*3,60+0,5*(3,60+3,10)*20+986*3,10+2*0,215*6*6)*0,25	m3	1 009,77	
	W2 - rozjazdy	(2*(2*0,215*6*6+10*3,10)+2*(2*0,215*6*6+10*3,60))*0,25	m3	48,98	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		4 235,00
	W1 - jezdnia	250*3,60+0,5*(3,60+3,10)*20+986*3,10+2*0,215*6*6	m3	4 039,08	
	W2 - rozjazdy	2*(2*0,215*6*6+10*3,10)+2*(2*0,215*6*6+10*3,60)	m3	195,92	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku lub rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		4 235,00
	W1 - korytowanie	250*3,60+0,5*(3,60+3,10)*20+986*3,10+2*0,215*6*6	m3	4 039,08	
	W2 - rozjazdy	2*(2*0,215*6*6+10*3,10)+2*(2*0,215*6*6+10*3,60)	m3	195,92	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		4 235,00
	W1 - korytowanie	250*3,60+0,5*(3,60+3,10)*20+986*3,10+2*0,215*6*6	m3	4 039,08	
	W2 - rozjazdy	2*(2*0,215*6*6+10*3,10)+2*(2*0,215*6*6+10*3,60)	m3	195,92	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		3 891,80
	W1 - jezdnia	250*3,10+0,5*(3,10+2,90)*20+986*2,90+2*0,215*6*6	m2	3 709,88	
	W2 - rozjazdy	2*(2*0,215*6*6+10*2,90)+2*(2*0,215*6*6+10*3,10)	m3	181,92	
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		3 762,20
	W1 - jezdnia	250*3,00+0,5*(3,00+2,80)*20+986*2,80+2*0,215*6*6	m2	3 584,28	
	W2 - rozjazdy	2*(2*0,215*6*6+10*2,80)+2*(2*0,215*6*6+10*3,00)	m3	177,92	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - pobocze	m2		475,80
	W1	2*(270+2*10)*0,30+2*(986+2*10)*0,15	m2	475,80	
9	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego oraz uzupełnienie gruntem nasypowym pod konstrukcję poboczy (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		475,80
	W1	2*(270+2*10)*0,30+2*(986+2*10)*0,15	m2	475,80	