


WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Remont drogi gminnej nr 337024 T Swojków - Małżyn na odcinku 540 mb. od km 0+000 do km 0+540				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt remontu drogi		Data: 02.2018	Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	

km 0+000 do km 0+540



warstwa ścieralna z miesznki min.-bitum - szer. 3,00 m	4 cm
warstwa wiążąca z miesznki min.-bitum - szer. 3,10 m	4 cm
warstwa pośrednia z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m	
warstwa wyrównawcza z miesznki min.-bitum - szer. 3,10 m	śr. 75 kg/m2
istniejąca nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym	