



WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Remont drogi gminnej Męczennice Kolonia - Studzianki Wieś na odcinku 350 mb. od km 0+000 do km 0+350				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt remontu drogi		Data: 02.2018	Skala: 1 : 40
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	



kruszywo łamanego 0-31,5mm gr.8 cm

wyszerzona podbudowa

- wymiana warstw konstrukcyjnych przy użyciu nowych materiałów
bez zmiany niwelety (ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy)
- 4 cm warstwa ścieralna z miesznki min.-bitum - szer. 3,00 m
- 4 cm warstwa wiążąca z miesznki min.-bitum - szer. 3,10 m
- śr. 25 cm w-wa wyrówn. podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0-63 mm wraz
z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 3,60 m
- podłoże po rozebraniu ist. zniszczonych warstw konstrukcyjnych