


km 1+200 do km 2+300



kruszywo łamanego 0-31,5mm gr.11cm

4 cm	warstwa ściernalna z miesznki min.-bitum - szer. 3.00 m - 4,00 m
4 cm	warstwa wiążąca z miesznki min.-bitum - szer. 3.10 m - 4,10 m
	warstwa pośrednia z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m
śr. 75 kg/m2	warstwa wyrównawcza z miesznki min.-bitum - szer. 3.10 m - 4,10 m
	istniejąca nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Remont drogi gminnej nr 337012 T Żurawniki - Lipnik na odcinku 1100 mb. od km 1+200 do km 2+300				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt remontu drogi	Data: 02.2018		Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	