



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
km 0+000 do km 0+986



kruszywo łamane 0-31,5mm gr. 7 cm  
w-wy podbudowy

3 cm	warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 2,80 m
4 cm	warstwa wiążąca z mieszanki min.-bitum - szer. 2,90 m
20 cm	podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0-63 mm wraz
	z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 3,10 m
15 cm	warstwa odsączająca z piasku/rumoszu skalnego - szer. 3,10 m

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3.1
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Remont drogi gminnej Nr 337023T Włostów – Swojków na odcinku 1256 mb od km 0+000 do km 1+256				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt remontu drogi	Data: 10.2017		Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	