

GMINA LIPNIK

27- 540 Lipnik

tel. 15/ 869 14 10, fax 15/ 869 17 54

NIP 8631605917

Znak sprawy: ZP.271.5.2018

Lipnik, dn. 23.05.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Przebudowa dachu i zmiana konstrukcji dachowej

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Lipnik, 27 – 540 Lipnik 20 przekazuje Wykonawcom treść pytań z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy oferent w swojej ofercie ma ująć wycenę dachu nad wypuszczoną częścią budynku poza obrys od strony frontowej obiektu.

Odpowiedź:

Tak należy uwzględnić w swojej ofercie wycenę dachu nad wypuszczoną częścią budynku wg załączonego przedmiaru robót.

Z. up. Wójta
[Podpis]
mgr Andrzej Zdyb
Sekretarz Gminy

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	20,5	m	20,50	
			RAZEM	20,50
2	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	12	m	12,00	
			RAZEM	12,00
3	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0,4*(19,5*2)	m ²	15,60	
			RAZEM	15,60
2 ROBOTY MUROWE-ŚCIANY SZCZYTOWE				
4	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości	m ²		
d.2	24 cm	m ²	5,600	
	5,6		RAZEM	5,600
3 WIĘŻBA DACHOWA - POKRYCIE DACHOWE				
5	Konstrukcja dachu drewnianego jednospadowego o wym. 19,50 x 3,50m z bali wymiaro- wych wraz z krokwiem z krawędziaków wymiarowych na istniejącym stropodachu (kął nachylenia 10 stopni)	m ²		
d.3	85,55	m ²	85,550	
			RAZEM	85,550
6	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M16 w stropie na cement monta- zowy do zamocowania więźby dachowej - wysokość ponad 4 m	szt.		
d.3	30	szt.	30,000	
			RAZEM	30,000
7	deski czołowe	m		
d.3	20,50	m	20,500	
			RAZEM	20,500
8	łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.3	85,55	m ²	85,550	
			RAZEM	85,550
9	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i lat	m ²		
d.3	85,55	m ²	85,55	
			RAZEM	85,55
10	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²		
d.3	85,55	m ²	85,550	
			RAZEM	85,550
11	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
d.3	30	m	30,000	
			RAZEM	30,000
12	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
d.3	30	m	30,000	
			RAZEM	30,000
13	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m ²		
d.3	85,55	m ²	85,55	
			RAZEM	85,55
14	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.3	30	m ²	30,00	
			RAZEM	30,00
15	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
d.3	12	m	12,000	
			RAZEM	12,000
16	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
d.3	20,50	m	20,500	
			RAZEM	20,500
17	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka o śr. 150 mm	szt.		
d.3	8	szt.	8,000	
			RAZEM	8,000

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m ²		
17		m ²	17,000	
			RAZEM	17,000
19 d.3	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m		
30		m	30,000	
			RAZEM	30,000