

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE				
1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	20,5	m	20,50	
			RAZEM	20,50
2	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	12	m	12,00	
			RAZEM	12,00
3	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0,4*(19,5*2)	m2	15,60	
			RAZEM	15,60
2 ROBOTY MUROWE-ŚCIANY SZCZYTOWE				
4	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m2		
d.2	5,6	m2	5,600	
			RAZEM	5,600
3 WIĘZBA DACHOWA - POKRYCIE DACHOWE				
5	Konstrukcja dachu drewnianego jednospadowego o wym. 19,50 x 3,50m z bali wymiarowych wraz z krokwiem z krawędziaków wymiarowych na istniejącym stropodachu (kął nachylenia 10 stopni)	m2		
d.3	85,55	m2	85,550	
			RAZEM	85,550
6	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M16 w stropie na cement montażowy do zamocowania więzby dachowej - wysokość ponad 4 m	szt.		
d.3	30	szt.	30,000	
			RAZEM	30,000
7	deski czołowe	m		
d.3	20,50	m	20,500	
			RAZEM	20,500
8	łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
d.3	85,55	m2	85,550	
			RAZEM	85,550
9	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
d.3	85,55	m2	85,55	
			RAZEM	85,55
10	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m2		
d.3	85,55	m2	85,550	
			RAZEM	85,550
11	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
d.3	30	m	30,000	
			RAZEM	30,000
12	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
d.3	30	m	30,000	
			RAZEM	30,000
13	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m2		
d.3	85,55	m2	85,55	
			RAZEM	85,55
14	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
d.3	30	m2	30,00	
			RAZEM	30,00
15	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekannej	m		
d.3	12	m	12,000	
			RAZEM	12,000
16	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekannej	m		
d.3	20,50	m	20,500	
			RAZEM	20,500
17	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekannej - kolanka o śr. 150 mm	szt.		
d.3	8	szt.	8,000	
			RAZEM	8,000

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m2		
	17	m2	17,000	
			RAZEM	17,000
19 d.3	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m		
	30	m	30,000	
			RAZEM	30,000