



km 0+000 do km 0+125



kruszywo łamanego 0-31,5mm gr. 8 cm
wyszerzona podbudowa

4 cm	warstwa ścierna z miesznki min.-bitum - szer. 2,50 m
4 cm	warstwa wiążąca z miesznki min.-bitum - szer. 2,60 m
20 cm	podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0-63 mm wraz
	z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 3,10 m
15 cm	warstwa odsączająca z piasku/rumoszu skalnego - szer. 3,10 m

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3.1
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 112 i 173 w miejscowości Słoptów na odcinku 178 mb. od km 0+000 do km 0+178				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt przebudowy drogi		Data: 07.2018	Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	