


wyszerzenia  
szer. zmienna



	Krawężnik betonowy 15x30cm
5cm	Podsypka cementowo–piaskowa
15cm	Ława z betonu C12/15

4 cm	warstwa ściernalna z miesznki min.-bitum
4 cm	warstwa wiążąca z miesznki min.-bitum
20 cm	podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm
15 cm	warstwa odsączająca z piasku/rumoszu skalnego

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3.2
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 112 i 173 w miejscowości Słoptów na odcinku 178 mb. od km 0+000 do km 0+178				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt przebudowy drogi	Data: 07.2018		Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	