


km 0+000 do km 0+185



	kruszywo łamanego 0-31,5mm gr.10cm
3 cm	warstwa ściernalna z miesznki min.-bitum - szer. 4,50 m
3 cm	warstwa wiążąca z miesznki min.-bitum - szer. 4,60 m
	warstwa pośrednia z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m
śr. 50 kg/m2	warstwa wyrównawcza z miesznki min.-bitum - szer. 4,60 m
	istniejąca nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 40/109 w miejscowości Włostów od km 0+000 do km 0+185				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt przebudowy drogi	Data: 07.2018		Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	