



km 0+000 do km 0+060



kruszywo łamanego 0-31,5mm gr. 6 cm
wyszerzona podbudowa

3 cm	warstwa ściernalna z miesznki min.-bitum - szer. 3,50 m
3 cm	warstwa wiążąca z miesznki min.-bitum - szer. 3,60 m
śr. 15 cm	w-wa wyrówn. z kruszywa łam. stab. mech. 0-63 mm wraz
	z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 4,50 m
	istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 142, 167/8 w miejscowości Włostów od km 0+000 do km 0+060				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt przebudowy drogi		Data: 07.2018	Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	