



km 0+000 do km 0+030

pas utwardzenia gruntu



3 cm	warstwa ściernalna z miesznki min.-bitum - szer. 2,50 m
3 cm	warstwa wiążąca z miesznki min.-bitum - szer. 2,60 m
śr. 15 cm	w-wa wyrówn. z kruszywa łam. stab. mech. 0-63 mm wraz
	z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 2,80 m
	istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Utwardzenie powierzchni gruntu służącej komunikacji wewnętrznej na dz. nr ewid. 164 w miejscowości Włostów				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt Wykonawczy	Data: 07.2018		Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	