

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działek 669, 670 w Międzygórzu na odcinku o długości 930 mb od km 0+000 do km 0+930 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym	km		0,930
	W1	930*0,001	km	0,930	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - usunięcie namułu (korytowanie) wraz ze ścięciem przyległych skarp w celu uzyskania pierwotnej szerokości drogi, zasypianie wyplukań (wykop i zasypianie gruntem piaszczystym zagęszczalnym) w nawierzchni jezdni	m3		1 177,02
		usunięcie namułu (korytowanie)	m3	483,52	
		mijanki	m3	22,50	
		zasypianie wyplukań	m3	50,00	
		przycięcie skarp	m3	621,00	
		(2*0,215*6*6+150*3,60+(750-150)*(2,50+2*0,45)+(830-750)*3,60+(930-830)*(2,50+2*0,45))*0,15	m3		
		2*((0,5*(25+35)*2,5)*0,15)	m3		
		100*0,5*1	m3		
		690*2*1,5*0,3	m3		
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		3 373,48
		2*0,215*6*6+150*3,60+(750-150)*(2,50+2*0,45)+(830-750)*3,60+(930-830)*(2,50+2*0,45)+2*(0,5*(25+35)*2,5)	m2	3 373,48	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		3 373,48
		2*0,215*6*6+150*3,60+(750-150)*(2,50+2*0,45)+(830-750)*3,60+(930-830)*(2,50+2*0,45)+2*(0,5*(25+35)*2,5)	m2	3 373,48	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		3 373,48
		2*0,215*6*6+150*3,60+(750-150)*(2,50+2*0,45)+(830-750)*3,60+(930-830)*(2,50+2*0,45)+2*(0,5*(25+35)*2,5)	m2	3 373,48	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu	m2		2 628,48
	W1	2*0,215*6*6+150*3,10+(750-150)*2,50+(830-750)*3,10+(930-830)*2,50+2*(0,5*(25+35)*2,5)	m2	2 628,48	
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu	m2		2 605,48
	W1	2*0,215*6*6+150*3,00+(750-150)*2,50+(830-750)*3,00+(930-830)*2,50+2*(0,5*(25+35)*2,5)	m2	2 605,48	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
8	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 (na płask)	m		1 380,00
	W1	690*2	m	1 380,00	
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		558,00
	W1	930*2*0,3	m2	558,00	
10	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową	m2		558,00
	W1	930*2*0,3	m2	558,00	
11	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV za poboczem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		558,00
	W1	2*930*0,30	m2	558,00	