

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej Łownica - Beradz  
na odcinku 370 mb od km 0+000 do km 0+370

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót		Wartość	
					[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>E1</b>	<b>CPV 45111200-0</b>	<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym	km	0,370				
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - usunięcie namułu (korytowanie) wraz ze ścięciem przyległych skarp w celu uzyskania pierwotnej szerokości drogi, zasypanie wypłukań (wykop i zasypanie gruntem piaszczystym zagęszczalnym) w nawierzchni jezdni	m3	554,87				
<b>E2</b>	<b>CPV 45233320-8</b>	<b>Fundamentowanie dróg</b>						
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1 347,48				
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	1 347,48				
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 347,48				
<b>E3</b>	<b>CPV 45233220-7</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>						
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2	1 125,48				
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2	1 125,48				
<b>E4</b>	<b>CPV 45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>						
8	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 (na płask)	m	400,00				
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze	m2	222,00				
10	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową	m2	222,00				
11	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV za krawężnikiem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2	222,00				

Wartość kosztorysu

PLN NETTO  
PLN BRUTTO