

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nr 337030 Łownica - Kaczyce
na odcinku o długości 530 mb

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót | Wartość |
|-----------|-----------------------|---|-----|-------------|------------------|---------|
| | | | | | [PLN] | [PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E1 | CPV 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym | km | 0,530 | | |
| 2 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach | m3 | 192,00 | | |
| E2 | CPV 45233320-8 | Fundamentowanie dróg | | | | |
| 3 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1 700,00 | | |
| 4 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm | m2 | 744,00 | | |
| 5 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 744,00 | | |
| 6 | D-04.08.05 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej) | m3 | 180,97 | | |
| 7 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo-żwirową (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) w ilości średnio 75 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy | t | 33,71 | | |
| 8 | D-05.03.26 | Ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m | m2 | 403,00 | | |
| E3 | CPV 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg | | | | |
| 9 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy | m2 | 1 658,48 | | |
| 10 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy | m2 | 1 605,48 | | |
| E4 | CPV 45400000-1 | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 11 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze | m2 | 390,00 | | |
| 12 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm - pobocze | m2 | 146,00 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nr 337030 Łownica - Kaczyce
na odcinku o długości 530 mb

| | | | | | | |
|----|------------|--|----|--------|--|--|
| 13 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) | m2 | 530,00 | | |
|----|------------|--|----|--------|--|--|

Wartość kosztorysu

PLN NETTO
PLN BRUTTO