

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Uzupelnienie brakujacego oswietlenia drogowego w m. Malice ( siec nN Malice 3 ) gm. Lipnik</b>					
1 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm <sup>2</sup> 0.478	km.pr zew. km.pr zew.	0.478	
				RAZEM	0.478
2 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż - hak wieszakowy z uchwytem 12	szt.  szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
3 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 4	szt.  szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 4	szt.  szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 4	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 4	szt.  szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych- bezpiecznik słupowy 4	szt.  szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8 d.1	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III 20	m  m	 20.000	
				RAZEM	20.000
9 d.1	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej ocynkowanej o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 4	szt.  szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.  szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 3	szt.  szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt.  szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000