

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiurkowe i demontażowe - grupa CPV 451					
1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.1	0521-02	parter + piętro 38	kpl.	38.000	
				RAZEM	38.000
2	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	patrer 31	szt.	31.000	
		piętro 35	szt.	35.000	
				RAZEM	66.000
3	KNR 4-02	Demontaż tablicy ściennej	kpl.		
d.1	0521-01	parter 4	kpl.	4.000	
		piętro 11	kpl.	11.000	
				RAZEM	15.000
4		deonotaz oraz montaż osłon grzejnikowych	m ²		
d.1	kalk. własna	25.20	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	parter 304.06	m ²	304.060	
		piętro 273.3	m ²	273.300	
				RAZEM	577.360
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	parter 740.00	m ²	740.000	
		piętro 690.00	m ²	690.000	
				RAZEM	1430.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	(poz.6+poz.5)*0.03	m ³	60.221	
				RAZEM	60.221
2 Roboty tynkarskie - grupa robót CPV 454					
8	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykle kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
d.2	0806-01	poz.5	m ²	577.360	
				RAZEM	577.360
9	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykle kat.IV wykon.ręcznie na stropach płaskich	m ²		
d.2	0806-02	poz.6	m ²	1430.000	
				RAZEM	1430.000
3 Roboty malarskie - grupa robót 454					
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-07	poz.5+poz.6 sala gimnastyczna 513-49.44+24	m ²	2007.360	
			m ²	487.560	
				RAZEM	2494.920
11	KNR-W 2-02	Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - P.A.lakierowanie powierzchni uprzednio malowanych farbą emulsyjną na wysokość 1,5m	m ²		
d.3	1508-01	parter + piętro 1010	m ²	1010.000	
		sala gimnastyczna wys lamperi 2m 140.8	m ²	140.800	
				RAZEM	1150.800
4 roboty montażowe - grupa robót CPV					
12	KNR-W 2-15	montaż uprzednio zdemontowanych grzejników stalowych dwupłytowych	szt.		
d.4	0418-05	poz.1	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 1x40W - przelotowych poz.2	szt.		
d.4	0514-02		szt.	66.000	
				RAZEM	66.000