

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przyłącz energetyczny					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne liniowe (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02	4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
2	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli wielożytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0103-02	32.0	m	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.1	0320-02	4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 5-08	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na drewnie - przekrój bednarki do 120mm ²	m		
d.1	0602-01	50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 5-08	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na drewnie - przekrój bednarki do 120mm ²	m		
d.1	0603-01	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Roboty instalacyjne					
6	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
d.2	0404-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-08	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach za pomocą kołków rozporych	m		
d.2	0226-01	78.0	m	78.000	
				RAZEM	78.000
8	KNR 5-08	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo 3x2,5mm	m		
d.2	0227-01	30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 5-08	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV pionowo 3x2,5mm	m		
d.2	0227-02	48.0	m	48.000	
				RAZEM	48.000
10	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm ² przez przykręcanie	szt.		
d.2	0302-08	12.0	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.2	0307-02	12.0	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² z podłączeniem	szt.		
d.2	0309-04	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 1x60W - końcowych	szt.		
d.2	0511-03	10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 2-bieg.przykręcanych 16A/4mm ² z podłączeniem	szt.		
d.2	0309-11	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu osprzętu włącznika przeciwpożarowego	szt.		
d.2	0313-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		zakup i montaż grzejników elektrycznych o mocy 2kW	szt		
d.2	kalk. własna	4.0	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
17		zakup i montaż grzejników elektrycznych o mocy 1kW	szt		
d.2	kalk. własna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3 Roboty odbiorowe					
18	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.3	0901-03	1	pomiar	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000