

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa
na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wycieszenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,420
	W1	420*0,001	km	0,420	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą/wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków, nasyp uzupełniający	m3		524,95
	W1 - korytowanie	(420+6)*2*1,25*0,35	m3	372,75	
	W2 - profilowanie w celu wyprowadzenia spadków	(2*0,215*6*6+420*3,50+1*(2*0,215*6*6+6*3,50))*0,10	m3	152,20	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		2 373,96
	W1	2*0,215*6*6+420*5,50+1*(2*0,215*6*6+6*5,50)	m2	2 373,96	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		1 065,00
	W1	(420+6)*2*1,25	m2	1 065,00	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 065,00
	W1	(420+6)*2*1,25	m2	1 065,00	
6	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		489,21
	W1	(2*0,215*6*6+420*5,50+1*(2*0,215*6*6+6*5,50))*0,20	m3	474,79	
	W2 - zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach	4*(3,00*3,00+2*0,215*3*3)*0,28	m3	14,41	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		1 777,56
	W1	2*0,215*6*6+420*4,10+1*(2*0,215*6*6+6*4,10)	m2	1 777,56	
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		1 734,96
	W1	2*0,215*6*6+420*4,00+1*(2*0,215*6*6+6*4,00)	m2	1 734,96	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze	m2		639,00
	W1	2*(420+6)*0,75	m2	639,00	
10	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		213,00
	W1	2*(420+6)*0,25	m2	213,00	

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa
na odcinku 420 mb od km 0+275 do km 0+695

E5	CPV 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
11	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym	m2		2,03
	W1 - znak P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" - 0,2625 m2/mb	7,75*0,2625	m2	2,03	
12	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt		3,00
	W1	3,00	szt	3,00	
13	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych średnich, folia odbłaskowa 2 generacji	szt		3,00
	W1 - znak A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie"	1,00	szt	1,00	
	W2 - znak A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"	1,00	szt	1,00	
	W3 - znak A-7 "ustęp pierwszeństwa"	1,00	szt.	1,00	