

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Uzupełnienie brakującego oświetlenia drogowego w m. Lipnik sieć nN Lipnik PIEKARNIA</b>					
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z	słup		
d.1	10901-02	ustojami	słup	3.000	
		3		RAZEM	3.000
2	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn	km.pr		
d.1	10905-01	lub podobnych o przekroju 2x35 mm <sup>2</sup>	zew.	0.167	
		0.167	km.pr	RAZEM	0.167
			zew.		
3	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z prze-	szt.		
d.1	10906-03	wodów izolowanych	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	11002-01		szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
5	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	11004-01		szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
6	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysię-	kpl.pr		
d.1	11003-03	gniki przy wysokości latarni do 7 m	zew.	3.000	
		3	kpl.pr	RAZEM	3.000
			zew.		
7	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z	szt.		
d.1	10906-02	przewodów izolowanych- bezpiecznik słupowy	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
8	KNNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (meto-	szt.		
d.1	10606-02	da wykonania udarowa) - grunt kat.I-II	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
9	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	11304-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	11304-02		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza	prób.		
d.1	11305-01	próba)	prób.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna pró-	prób.		
d.1	11305-02	ba)	prób.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
13	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego	po-		
d.1	11301-01	napięcia	miar	1.000	
		1	po-	RAZEM	1.000
			miar		