

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Męcennice działka nr 151/2 na odcinku 220 mb.
od km 0+000 do km 0+220

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym	km		0,220
	W1	220*0,001	km	0,220	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		86,50
	W1 - usunięcie wierzchniej warstwy darniny	(2*0,215*6*6+50*4,60+0,5*(4,60+3,60)*15+155*3,60)*0,10	m3	86,50	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		864,98
	W1	2*0,215*6*6+50*4,60+0,5*(4,60+3,60)*15+155*3,60	m2	864,98	
4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		182,26
	W1	(2*0,215*6*6+50*4,60+0,5*(4,60+3,60)*15+155*3,60)*0,20	m3	173,00	
	W2 - zjazdy	2*((2*0,215*3*3+3*4,00)*0,27+1*(2*0,215*3*3+3*3,00))*0,27	m3	9,26	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		754,98
	W1	2*0,215*6*6+50*4,10+0,5*(4,10+3,10)*15+155*3,10	m2	754,98	
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		732,98
	W1	2*0,215*6*6+50*4,00+0,5*(4,00+3,00)*15+155*3,00	m2	732,98	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - pobocze	m2		132,00
	W1	2*220*0,30	m2	132,00	
8	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		132,00
	W1	2*220*0,30	m2	132,00	