

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 227/16 w miejscowości Włostów

| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
|-----------|-----------------------|--|-----|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 | CPV 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | | 0,168 |
| | W1 | (85+45+38)*0,001 | km | 0,168 | |
| 2 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | | 249,00 |
| | W1 | (45+38)*3,00 | m2 | 249,00 | |
| 3 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach | m3 | | 251,45 |
| | W1 - korytowanie | (2*0,215*6*6+85*4,00+2*0,215*6*6+45*4,00+2*0,215*6*6+38*4,00)*0,35 | m3 | 251,45 | |
| E2 | CPV 45233320-8 | Fundamentowanie dróg | | | |
| 4 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | | 718,44 |
| | W1 | 2*0,215*6*6+85*4,00+2*0,215*6*6+45*4,00+2*0,215*6*6+38*4,00 | m2 | 718,44 | |
| 5 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm | m2 | | 718,44 |
| | W1 | 2*0,215*6*6+85*4,00+2*0,215*6*6+45*4,00+2*0,215*6*6+38*4,00 | m2 | 718,44 | |
| 6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | | 718,44 |
| | W1 | 2*0,215*6*6+85*4,00+2*0,215*6*6+45*4,00+2*0,215*6*6+38*4,00 | m2 | 718,44 | |
| E3 | CPV 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg | | | |
| 7 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu | m2 | | 567,24 |
| | W1 | 2*0,215*6*6+85*3,10+2*0,215*6*6+45*3,10+2*0,215*6*6+38*3,10 | m2 | 567,24 | |
| 8 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu | m2 | | 550,44 |
| | W1 | 2*0,215*6*6+85*3,00+2*0,215*6*6+45*3,00+2*0,215*6*6+38*3,00 | m2 | 550,44 | |
| E4 | CPV 45400000-1 | Roboty wykończeniowe | | | |
| 9 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | | 168,00 |
| | W1 | 168*2*0,50 | m2 | 168,00 | |
| 10 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV za poboczem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) | m2 | | 168,00 |
| | W1 | 168*2*0,50 | m2 | 168,00 | |