


KARTA INFORMACYJNA - Pompownia P4

TYP: PS / 1500-3,4 / N-80 / XFP 81E-VX PE70/2-E-50

Lokalizacja: Włostów, P4



	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN80	2
2	Zawór zwrotny kulowy DN80	2
3	Zasuwa DN80	2
4	Przykrycie włazowe 840x940 stal 1.4301	1
5	Pompa prod. ABS XFP 81E-VX PE70/2-E-50	2
6	Kołnierz normowy DN80	1
7	Zbiornik Beton C35/45 fi1500, H=3,4m	1
8	Szafa sterownicza Ecol-Unicon	1
9	Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna stal 1.4307 CE	1
10	Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301+krata TWS)	1
11	Poręcz złazowa na pokrywie sta; 1.4301	2
12	Hydromechaniczny zawór płuczący	1
13		
14	Wentylacja KF/110/1000/KO/C	2
15	Instalacja płuczająca	1

PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2), L= 299,9 m

PE 100 SDR 17 PN 10 (110X86,8), L= 730,6 m

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	H _{ter}	257,00
2	H _{pok}	257,12
3	H _{tlo}	255,56
4	H _{dop1} DN200	254,62
5	H _{dop2} DN200	254,76
6	H _{alarm}	254,82
7	H _{max}	254,52
8	H _{min}	254,22
9	H _{such}	254,12
10	H _{dna}	253,72

Pompownia, jako całość posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1 oraz posiada oznaczenie CE.

RRS-PROJEKT, Radosław Szlichta		
KOPRZYWNICA UL. LEŚNA 8, 27-660 KOPRZYWNICA		
TEMAT	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁOSTÓW	FAZA
TYTUŁ RYSUNKU	Karta informacyjna przepompowni ścieków - P2	DATA
INWESTOR	GMINA LIPNIK	SKALA
PROJEKTANT	RADOSŁAW SZLICHTA	NR RYS.
UPR. BUD. PDK/0137/POOS/09		12
ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. Agnieszka Rutyna		
SPRAWDZAJĄCY		
JANUSZ STASIÓW		
UPR. BUD. 107/Tbg/98		