


KARTA INFORMACYJNA TŁOCZNI ETS


TYP: ETS/10.2/2500.8.6/B/900/X1.101.150

Lokalizacja: Włostów, T1



	Nazwa elementu	szt.
1	Tłocznia ETS 100/2.0/900	1
2	Pompa główna tłoczni	2
3	Pompa odwodnieniowa Ebara Optima	1
4	Zasuwa odcinająca z napędem ręcznym DN 200	1
5	Zasuwa odcinająca z napędem ręcznym DN 100	2
6	Przykrycie włazowe 840x940 ocieplone	1
7	Wentylacja modułu tłoczni ETS(neutralizator odorów)	1
8	Wentylacja zbiornika suchego PVC 160	2
9	Drabina złazowa ze stali 1.4307, oznakowana CE	1
10	Przejście mufowe dla PVC 110	1
11	Przyłącze strażackie do płukania	BRAK
12	Przyłącze pompki odwodnieniowej	1
13	Zbiornik Beton C35/45 Ø2500 mm H=8,60 m	1
14	Szafa sterownicza	1
15	Pomost eksploatacyjny	1

PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8), L= 4125,78 m



Lp.	oznaczenie	m n.p.m.
1	Hpok	272,70
2	Hter	272,68
3	Htlo (DNtlo)	271,12(100)
4	Hdop (Ødop)	266,11(250)
5	Hdna	264,50

Tłocznia, jako całość posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002 oraz posiada oznaczenie CE.

RRS-PROJEKT, Radosław Szlichta		
KOPRZYWNICA UL. LEŚNA 8, 27-660 KOPRZYWNICA		
TEMAT ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁOSTÓW		FAZA
TYTUŁ RYSUNKU Karta informacyjna tłoczni ścieków T1 typ ETS 10.2/2500.8.6/B/900/XFP 101G-CB1 PE150/2-G-50		DATA LIPIEC 2017
INWESTOR GMINA LIPNIK		SKALA -
PROJEKTANT RADOSŁAW SZLICHTA UPR. BUD. PDK/0137/POOS/09	PODPIS	NR RYS. 10
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Agnieszka Rutyna	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY JANUSZ STASIÓW UPR. BUD. 107/Tbg/98	PODPIS	