


KARTA INFORMACYJNA - Pompownia P2

TYP: PS / 1500-2,7 / N-80 / AS 0830 S13 / 4D

Lokalizacja: Włostów, P2



	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN80	2
2	Zawór zwrotny kulowy DN80	2
3	Zasuwa DN80	2
4	Właz żeliwny EU-D400 960x960 GJ	1
5	Pompa prod. ABS AS 0830 S13/4D Moc P2=1,3kW	2
6	Kołnierz normowy DN80	1
7	Zbiornik Beton C35/45 fi1500, H=2,7m	1
8	Szafa sterownicza Ecol-Unicon	1
9	Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna stal 1.4307 CE	1
10	Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301+krata TWS)	1
11	Poręcz żłazowa na pokrywie sta; 1.4301	1
12	Hydromechaniczny zawór płuczący	1
13		
14	Wentylacja KF/110/1000/KO/C	1
15	Instalacja płuczająca	1

PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2), L= 67,2 m

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	H _{ter}	266,12
2	H _{pok}	265,82
3	H _{tlo}	264,62
4	H _{dop1} DN200	264,20
5	H _{alarm}	264,22
6	H _{max}	263,92
7	H _{min}	263,62
8	H _{such}	263,52
9	H _{dna}	263,12

Pompownia, jako całość posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1 oraz posiada oznaczenie CE.

RRS-PROJEKT, Radosław Szlichta		
KOPRZYWNICA UL. LEŚNA 8, 27-660 KOPRZYWNICA		
TEMAT ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁOSTÓW		FAZA
TYTUŁ RYSUNKU Karta informacyjna przepompowni ścieków - P2		DATA LIPIEC 2017
INWESTOR GMINA LIPNIK		SKALA -
PROJEKTANT RADOSŁAW SZLICHTA UPR. BUD. PDK/0137/POOS/09	PODPIS	11
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Agnieszka Rutyna	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY JANUSZ STASIÓW UPR. BUD. 107/Tbg/98	PODPIS	