

## Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	34,000		
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	85,250		
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ( gąsiory, wiatrownice, pas podrynnowy, gzyms, kosze)	m2	93,800		
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	277,315		
5 d.1	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2	205,025		
6 d.1	KNR 4-01 0348-07	Rozebranie ścianki z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej	m2	12,500		
7 d.1	kalk. własna	utyliczacja płyt azbestowych - eternitu	m2	205,025		
8 d.1	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm	m2	482,340		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
<b>2</b>		<b>Roboty ciesielsko dekarские</b>				
9 d.2	KNNR-W 3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych	m2 poł.	482,340		
10 d.2	KNR-W 2-02 0409-03	Nadbitki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	1,650		
11 d.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - pas podrynnowy, wiatrownice	m2	20,000		
12 d.2	KNNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	542,340		
13 d.2	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m2	poz. 12 = 542,340		
14 d.2	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory	m	40,500		
15 d.2	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m	85,250		
16 d.2	KNNR 2 0508-04	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m	28,700		
17 d.2	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.	1,000		
18 d.2	KNNR 2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m	85,250		
19 d.2	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm obróbki komina i wyłazu dachowego	m2	26,560		
20 d.2	KNNR 2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m	34,000		
21 d.2	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka	m2	42,500		
22 d.2	KNR-W 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.	60,000		
23 d.2	KNR-W 4-03 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą	szt.	40,000		
24 d.2	KNR-W 4-03 0704-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m	150,000		

## Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.2	KNR-W 4-03 0704-09	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w ciągu pionowym.	m	32,000		
26 d.2	KNR-W 5-08 0613-03	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pogrążenia uziomu do 3 m - grunt kat. I-II	szt.	8,000		
27 d.2	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
Razem dział: Roboty ciesielsko dekarские						
<b>3</b>	<b>Wymiana stolarki okiennie drzwiowej</b>					
28 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	24,800		
29 d.3	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	25,300		
30 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	20,650		
31 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - duże okna	m <sup>2</sup>	41,400		
32 d.3	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - małe okna	szt.	5,500		
33 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi	m <sup>2</sup>	10,800		
34 d.3	NNRNKB 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m <sup>2</sup> z kształtowników z wysokoudarowego PCW współczynnik $\lambda \leq 0,9$	m <sup>2</sup>	8,400		
35 d.3	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m <sup>2</sup> z kształtowników z wysokoudarowego PCW współczynnik $\lambda \leq 0,9$	m <sup>2</sup>	41,400		
36 d.3	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 współczynnik $\lambda \leq 0,9$	m <sup>2</sup>	4,800		
37 d.3	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW współczynnik $\lambda \leq 0,9$	m <sup>2</sup>	1,800		
Razem dział: Wymiana stolarki okiennie drzwiowej						
<b>Kosztorys razem</b>						