

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		34,0	m	34,000	
				RAZEM	34,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		85,25	m	85,250	
				RAZEM	85,250
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gąsiory, wiatrownice, pas podrynnowy, gzyms, kosze)	m2		
		93,8	m2	93,800	
				RAZEM	93,800
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		277,315	m2	277,315	
				RAZEM	277,315
5	KNR-W 4-01 d.1 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2		
		205,025	m2	205,025	
				RAZEM	205,025
6	KNR 4-01 d.1 0348-07	Rozebranie ścianki z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
7	kalk. własna	utyliczacja płyt azbestowych - eternitu	m2		
		205,025	m2	205,025	
				RAZEM	205,025
8	KNR-W 4-01 d.1 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		482,34	m2	482,340	
				RAZEM	482,340
2		Roboty ciesielsko dekarские			
9	KNNR-W 3 d.2 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych	m2 poł.		
		482,34	m2 poł.	482,340	
				RAZEM	482,340
10	KNR-W 2-02 d.2 0409-03	Nadbitki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		1,65	m3	1,650	
				RAZEM	1,650
11	KNR-W 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - pas podrynnowy, wiatrownice	m2		
		20,0	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNNR 2 d.2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
		542,34	m2	542,340	
				RAZEM	542,340
13	KNNR 2 d.2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m2		
		poz.12	m2	542,340	
				RAZEM	542,340
14	KNNR 2 d.2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory	m		
		40,5	m	40,500	
				RAZEM	40,500
15	KNNR 2 d.2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		85,25	m	85,250	
				RAZEM	85,250
16 d.2	KNNR 2 0508-04	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
		28,7	m	28,700	
				RAZEM	28,700
17 d.2	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNNR 2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m		
		85,25	m	85,250	
				RAZEM	85,250
19 d.2	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm obróbki komina i wyłazu dachowego	m2		
		26,56	m2	26,560	
				RAZEM	26,560
20 d.2	KNNR 2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
		34,0	m	34,000	
				RAZEM	34,000
21 d.2	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka	m2		
		42,50	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
22 d.2	KNR-W 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		
		60,0	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
23 d.2	KNR-W 4-03 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą	szt.		
		40,0	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
24 d.2	KNR-W 4-03 0704-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
25 d.2	KNR-W 4-03 0704-09	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym.	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
26 d.2	KNR-W 5-08 0613-03	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pogrążenia uziomu do 3 m - grunt kat. I-II	szt.		
		8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
27 d.2	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wymiana stolarki okienno drzwiowej			
28 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		24,8	m	24,800	
				RAZEM	24,800
29 d.3	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		25,3	m	25,300	
				RAZEM	25,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		20,65	m2	20,650	
				RAZEM	20,650
31 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - duże okna	m2		
		41,4	m2	41,400	
				RAZEM	41,400
32 d.3	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - małe okna	szt.		
		5,5	szt.	5,500	
				RAZEM	5,500
33 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi	m2		
		10,8	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
34 d.3	NNRNKB 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW współczynnik $\lambda \leq 0,9$	m2		
		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
35 d.3	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW współczynnik $\lambda \leq 0,9$	m2		
		41,4	m2	41,400	
				RAZEM	41,400
36 d.3	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 współczynnik $\lambda \leq 0,9$	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
37 d.3	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi zewnętrzne z kształowników z wysokoudarowego PCW współczynnik $\lambda \leq 0,9$	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800