RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:50



UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie;
- poziom posadowienia fundamentów min. -1.1m, poniżej poziomu terenu
- pod fundamentami wylać warstwę chudego betonu B10 gr.10cm
- ze zbrojenia ław, stóp wyprowadzić pręty startowe do połączenia z prętami głównymi rdzeni i słupów. Ilość i średnica prętów startowych równa ilości i średnicy zbrojenia głównego rdzeni i słupów,
- połączenia prętów na zakład wykonać na zakład dł. 70cm
- zbrojnie naroży ław fundamentowych (łączeń ław fundamentowych prostopadłych) wykonać jako zagięte, stosować wkładki kątowe "L" 120cm x 120cm, bądź odginanie zbrojenia głównego min. 50xd;
- Otulina zbrojenia min. 5.0cm;
- Otwory technologiczne pod elementy instalacji według projektów branżowych;
- W przypadku gdy przewidziana jest instalacja odgromowa należy jej fragmenty w gruncie na etapie wykonywania ław fundamentowych zamontować zgodnie z projektem branży elektrycznej

ŁAWA Ł-1



ŁAWA Ł-2



BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI SPOŁECZNO - KULTURALNEJ (ŚWIETLICA WIEJSKA)				
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 129 Sternalice, gm. Lipnik		INWESTOR: GMINA LIPNIK, 27-540 Lipnik 20,		
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIEŃ):		PODPIS:	
PROJEKTANT *(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA)*	inż. MARIA BEDNARZ *(upr. bud. 701/21/83)*			
ASYSTENT PROJ. *(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA)*	MICHAŁ MRÓZ -			
SPRAWDZAJĄCY *(KONSTRUKCJA)*	mgr inż. Maciej Szwagierczak *(upr. bud. SWK/0032/POOK/06)*			
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 07.2020r	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: **K-01**