PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50



PG2 UTWARDZENIE NA GRUNCIE – ZEWNĄTRZ

KOSTKA BRUKOWA gr. 4cm
PODSYPKA CEMENT–PIASEK gr. 3cm
PODBUDOWA – ŻWIR gr. 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA–PIASEK gr. 15cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE

POSADZKA WG.RZUTU
WARSTWA WYRÓWNAWCZA gr. 7cm ZBROJONA SIATKĄ PRĘTÓW ø4,5; OCZKO 10x10cm
FOLIA PE gr.0,2mm
STYROPIAN FS20 gr.10cm
FOLIA PE gr.0,2mm
BETON B20 ZATARTY NA OSTRO 10cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY 15cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

ST1 SUFIT PODWIESZANY NAD PARTEREM

PŁYTA OSB gr.12mm
FOLIA PE gr.0,2mm
BELKI DREWNIANE STROPU
WEŁNA MINERALNA gr.25cm (MIĘDZY ELEMENTAMI DREWN.)
RUSZT STAL. POD SUFIT KASETON.
SUFIT KASETONOWY NA RUSZCIE

D1 DACH

POKRYCIE – BLACHODACHÓWKA
ŁATY
KONTRŁATY
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE (wg. konstrukcji dachu)

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY
ŚCIANA–BLOCZEK GAZOBET. gr. 24cm
STYROPIAN FS15 gr. 10cm
TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY

SF1 ŚCIANA FUNDAMENT. (NAD GRUNTEM)

ŚCIANA–BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm
IZOLACJA – IZOL. BITUM.–KAUCZUK.
STYRODUR gr. 8cm
TYNK MOZAIKOWY

SF1' ŚCIANA FUNDAMENT. (W GRUNCIE)

ŚCIANA–BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm
IZOLACJA – IZOL. BITUM.–KAUCZUK.
STYRODUR gr. 8cm
FOLIA KUBEŁKOWA

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI SPOŁECZNO - KULTURALNEJ (ŚWIETLICA WIEJSKA)				
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 129 Sternalice, gm. Lipnik		INWESTOR: GMINA LIPNIK, 27-540 Lipnik 20,		
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIEŃ):			PODPIS:
PROJEKTANT *(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA)*	inż. MARIA BEDNARZ *(upr. bud. 701/21/83)*			
ASYSTENT PROJ. *(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA)*	MICHAŁ MRÓZ -			
SPRAWDZAJĄCY *(ARCHITEKTURA)*	mgr inż. arch. KAMIL DWORACZYK *(upr. bud. 6/PKOKK/2014)*			
BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 07.2020r	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: **A-04**