

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 344 w miejscowości Międzygórz na odcinku 420 mb od km 0+000 do km 0+420 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym	km		0,420
	W1	420*0,001	km	0,420	
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha	ha		0,080
	W1	200*2*2,0*0,01*0,01	ha	0,080	
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie, usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków ścięcia przyległych skarp	m3		1 636,09
	W1 - korytowanie, usunięcie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w celu wyprowadzenia spadków	(2*0,215*6*6+(185+35)*4,50+7*(0,215*3*3+4,50*3,0))*0,45+200*4,50*0,15	m3	636,09	
	W2 - ścięcie przyległych skarp	2*200*2,50*1,00	m3	1 000,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		2 013,53
	W1 - droga	2*0,215*6*6+(185+35)*4,50+200*4,50	m2	1 905,48	
	W2 - zjazdy	7*(0,215*3*3+4,50*3,0)	m2	108,05	
5	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm - na odcinku 200 mb przyjęto grubość warstwy 45 cm (współczynnik korygujący - 3)	m2		3 813,53
	W1 - droga	2*0,215*6*6+(185+35)*4,50+200*4,50*3	m2	3 705,48	
	W2 - zjazdy	7*(0,215*3*3+4,50*3,0)	m2	108,05	
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - na odcinku 200 mb przyjęto grubość warstwy 45 cm (współczynnik korygujący - 1,5)	m2		2 463,53
	W1 - droga	2*0,215*6*6+(185+35)*4,50+200*4,50*1,5	m2	2 355,48	
	W2 - zjazdy	7*(0,215*3*3+4,50*3,0)	m2	108,05	
7	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 (na płask)	m		840,00
	W1	420*2	m	840,00	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
8	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej	m2		1 275,48
	W1	2*0,215*6*6+(185+35)*3,00+200*3,00	m2	1 275,48	
9	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej	m2		1 275,48
	W1	2*0,215*6*6+(185+35)*3,00+200*3,00	m2	1 275,48	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2		360,05
	W1 - pobocze	2*420*0,30	m2	252,00	
	W2 - zjazdy	7*(0,215*3*3+4,50*3,0)	m2	108,05	
11	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową	m2		360,05
	W1 - pobocze	2*420*0,30	m2	252,00	
	W2 - zjazdy	7*(0,215*3*3+4,50*3,0)	m2	108,05	
12	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		252,00
	W1	2*420*0,30	m2	252,00	